**Przedmiar robót**

Załącznik nr 2 do SIWZ - Remont kładki komunikacyjnej

wzór

| | | nazwa | jednostka | ilość | cena | wartość | suma w grupie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | Prace przygotowawcze | | | | | | |
| | | montaż siatki budowlanej na konstrukcji kładki komunikacyjnej | 329,71 m2 | | | | |
| | | zabezpieczenie elementami drewnianymi wejścia na kładkę komunikacyjną wraz informacjami „teren budowy” itp. | | | | | |
| | | montaż rusztowania | | | | | |
| | | zabezpieczenie obszaru objętego remontem taśmami z informacją – „osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony” | | | | | |
| | | wytyczenie alternatywnych dróg dojścia do klatek Strzelecka 48, Strzelecka 50 i Strzelecka 52 lub koordynacja prac w sposób nie utrudniający mieszkańcom korzystanie z wejść do klatek | | | | | |
| II. | Prace rozbiórkowe | | | | | | |
| | | rozbiórka okładzin i izolacji istniejącej kładki , w tym: | | | | | |
| | | demontaż płytek | 294,029 m2 | | | | |
| | | demontaż izolacji poziomej | 294,029 m2 | | | | |
| | | demontaż warstwy betonu gr. 4,5cm | 294,029 m2 | | | | |
| | | demontaż opierzenia, | 28,97 m2 | | | | |
| | | skucie tynków od spodu kładki gr. 1,5 cm | 329,71 m2 | | | | |
| | | załadunek na kontener | 22,32 m3 | | | | |
| | | wywóz gruzu | 22,32 m3 | | | | |
| | | oczyszczenie przez piaskowanie powierzchni stalowych konstrukcji, w tym elementów balustrad | 294,029 m2 | | | | |
| | | rozbiórka okładzin schodów Krakowska 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | | | | | |
| | | załadunek na kontener | | | | | |
| | | wywóz gruzu | | | | | |
| | | rozbiórka gazonów z cegieł klinkierowych | | | | | |
| | | załadunek na kontener | | | | | |
| | | wywóz gruzu | | | | | |
| | | rozbiórka posadzki chodnika Krakowska 1, Krakowska 3 | | | | | |
| | | załadunek na kontener | | | | | |
| | | wywóz gruzu | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. | Prace remontowe - kładka komunikacyjna | | | | | | |
| | | wykonanie izolacji poziomej – papa termozgrzewalna 2x, gr.1,2cm z wywinięciem na ścianę 10cm | 294,029 m2 | | | | |
| | | zabezpieczenie przejścia rury spadowej przez konstrukcję kładki | | | | | |
| | | wykonanie okładziny betonowej gr. 4,5 cm | 294,029 m2 | | | | |
| | | tynkowanie ścian od spodu kładki gr. 1,1cm | 329,71 m2 | | | | |
| IV. | Prace remontowe - schody Krakowska 1, 3, 5, 7, 9, 11 i 13 | | | | | | |
| | | odbudowanie gazonów z cegieł klinkierowych na zaprawie murarskiej | | | | | |
| | | wykonanie chodnika Krakowska 1 i Krakowska 3 z kostki brukowej | | | | | |
| | | malowanie balustrad | | | | | |
| | | montaż kratek do otworów odwadniających | | | | | |
| V. | Prace budowlane-okładziny zewnętrzne | | | | | | |
| | | montaż płytek klinkierowanych ceramiki Pradyż 30x30x1,1 kolor CLOUD BROWN na zaprawie klejowej lub innych spełniających następujące warunki: kolor dopasowany do elewacji budynku (do uzgodnienia z Zamawiajacym), nasiąkliwość poniżej 3%, mrozoodporność zgodnie z normą EN-130, antypoślizgowość min R9, klasa ścieralności nie mniejsza niż 175 mm3 | 294,029 m2 | | | | |
| | lub | | | | | | |
| | | montaż okładziny cienkowarstwowej nawierzchni drogowej o właściwościach hydroizolacyjnych typu emulsja „Spectrasfalt Microdeck” lub jej podobna, spełniająca właściwości systemu na określonym dla „Spectrasfalt Microdeck” poziomie w kolorze czerwonym | 294,029 m2 | | | | |
| VI. | Prace wykończeniowe | | | | | | |
| | | naprawa i zabezpieczenie antykorozyjne balustrady, malowanie balustrady | 132,09 m2 | | | | |
| | | montaż opierzenia kładki z blachy CYNK-TYTAN gr 0,6cm | 28,98 m2 | | | | |
| VI. | Materiały | | | | | | |
| VII. | Stawka roboczogodziny | | | | | | |
| VIII. | Narzut kosztów zakupu materiałów | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| IX. Narzut zysku | | | | | |
| X. Narzut zysku | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| XI. RAZEM | | | | | |

słownie razem: ……..

Sporządził ……

……
miejscowość, data, podpis